

		C.I.R.A. S.r.l. Sede legale e Impianto di depurazione 17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013 C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095 E-mail: info@ciraservizioidrico.it Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it Web site: www.ciraservizioidrico.it													
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO CONSUNTIVO															
Ditta	Impresa Bertone S.r.l.	Note:								Sostituzione/Estensione?					
	24-25-26-28/03/2025	CAR2								S	L [m]				
Data															
Comune	CARCARE										28,00				
Indirizzo/Posizione GPS	RIO CAPONE - VIA NAZIONALE - VISPA														
Tipologia*	MS	*MO-MA													
Codice lavoro/Co-An**	EA24_CAR2_MSF_B	I/F11/CAR/R997/0													
Descrizione	CAR 2 - Intervento di rifacimento tratto di condotta fognaria e pozzetto														
Tipologia prestazione	n°	Riferimento Analisi dei prezzi / Prezziario	Descrizione	U.M.	Prezzo unitario [€]	Quota manodopera soggetta a R/A [€]	Quota sicurezza non soggetta a R/A [€]	Quota manodopera non soggetta a R/A [€]	Quota soggetta a R/A [€]	Quantità [U.M.]	Importo manodopera soggetto a R/A [€]	Importo sicurezza non soggetto a R/A [€]	Importo manodopera non soggetto a R/A [€]	Importo soggetto a R/A [€]	
Prestazioni a misura	102	AP-102	Allestimento di cantiere - strade urbane cantiere non superiore a 3 giorni totali - Situazioni particolari, incroci, riduzione carreggiata e deviazione pedoni	cad	66,57 €	0,00 €	66,57 €	0,00 €	0,00 €	1,00	0,00 €	66,57 €	0,00 €	0,00 €	
	104a	95.A10.A10.010	Montaggio smontaggio recinzione pannelli grigliati costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Montaggio e smontaggio.	m	7,16 €	0,00 €	7,16 €	0,00 €	0,00 €	30,00	0,00 €	214,80 €	0,00 €	0,00 €	
	104b	95.A10.A10.015	Nolo di recinzione pannelli grigliati costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Nolo valutato a metro giorno. (i giorni oltre il 500° non daranno più diritto ad alcuna contabilizzazione)	m	0,10 €	0,00 €	0,10 €	0,00 €	0,00 €	120,00	0,00 €	12,00 €	0,00 €	0,00 €	
	A20	25.A05.A20.025	Demolizione di strutture murarie esterne di cls semplice e armato, eseguita a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore	m3	283,24	223,76 €	12,21	0	271,03 €	1,00	223,76 €	12,21 €	0,00 €	271,03 €	
	40	20.A85.A15.010	Solo posa tubi sospesi. PVC, ecc. Ø <= 250 mm	m	35,94 €	21,93 €	0,83 €	0,00 €	35,11 €	27,00	592,22 €	22,41 €	0,00 €	947,97 €	
	38	20.A85.A10.010	Solo posa tubi interrati PVC, ecc. Ø <= 250 mm	m	16,40 €	14,14 €	0,57 €	0,00 €	15,83 €	4,00	56,57 €	2,28 €	0,00 €	63,32 €	
	C05	20.A28.C05.010	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, fondazione	m3	29,56 €	12,06 €	0,92 €	0,00 €	28,64 €	1,50	18,09 €	1,38 €	0,00 €	42,96 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											890,64 €	331,65 €	0,00 €	1.325,28 €	
	Prestazioni in economia		AT.N09.D10.010	Gruppo elettrogeno diesel o benzina	h	12,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12,65 €	35,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	442,75 €
159		AT.N09.S30.020	Motopompa autoadescante port.da 501 a 1000 l/minuto	h	7,77 €	2,97 €	0,15 €	0,00 €	7,62 €	20,00	59,32 €	3,00 €	0,00 €	152,40 €	
150		AT.N01.A10.012	Autocarro con portata da 3,51 t fino a 7,00 t	h	55,78 €	37,12 €	1,82 €	0,00 €	53,96 €	9,00	334,09 €	16,38 €	0,00 €	485,64 €	
132**		RU.M01.A01.030	Opere edili Operaio Qualificato	h	34,55 €	0,00 €	0,00 €	34,55 €	0,00 €	11,00	0,00 €	0,00 €	380,05 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
										totali	393,41 €	19,38 €	380,05 €	1.080,79 €	
Materiali	C85	25.A20.C85.010	calcestruzzo confezionato con materiali sciolti a quintali 3 di cemento R32,5, escluso il getto	m3	212,49 €	143,89 €	3,79 €	0,00 €	208,70 €	1,50	215,84 €	5,69 €	0,00 €	313,05 €	
	A15	PR.A13.A15.025	Tubo rigido in PVC tipo SN4 Diametro esterno Ø 200 mm spessore 4,9 mm	m	22,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22,14 €	27,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	597,78 €	
			Tubo pvc leggero, Curve e pezzi speciali pvc	corpo	185,00 €				185,00 €	1,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	185,00 €	
			Collari per tubi d. 200 mm - n. 10	corpo	121,00 €				121,00 €	1,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	121,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
											0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
										totali	215,84 €	5,69 €	0,00 €	1.216,83 €	
Maggiorazione per straordinario					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Totali lordi											1.499,89 €	356,72 €	380,05 €	3.622,90 €	
											Ribasso d'asta				0,00%
											Importo ribasso d'asta				0,00 €
Totali al netto del R/A											1.499,89 €	356,72 €	380,05 €	3.622,90 €	
											Importo totale				4.359,67 €