



C.I.R.A. S.r.l. - Servizio Idrico Integrato A.T.O. Centro Ovest 2 Savonese

pag. 1

SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Manutenzioni programmate alle reti e alle opere idriche
Periodo: 01/02/2026 - 31/12/2026
Lotto 2 - MSA (CIG: BA38A5D8EC - CUP: B88B25000220005)
Affidamento n. 007/2026 del 01/02/2026
OdA Prot. n. 27/00 del 02/02/2026
BOR-CAR-COS-DEG-GIU-MAL-MIL-PAL-PIA-PLO-ROC

COMMITTENTE: C.I.R.A. S.R.L.

IMPRESA: MARENCO MARCO

Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 1

IL DIRETTORE DEI LAVORI

C.I.R.A. S.r.l.
Sede legale Località Piano 6/A, 17058 Dego (SV)
telefono +39 019 5778013
Codice Fiscale 92054820094 - Partita I.V.A. 01221980095
E-mail info@ciraservizioidrico.it - PEC consorziocirasu@pcert.postecert.it
www.ciraservizioidrico.it

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	LAVORI A MISURA					
1 20.A85.A20. 015	Solo posa in opera di pozzetti prefabbricati in CLS, compreso il letto di posa, escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro. delle dimensioni maggiori di 40x40x40 e fino a 60x60x60 cm.	1	5	1,00		43,89
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad			1,00	43,89	43,89
2 20.A85.A30. 020	Solo posa in opera di chiusini, caditoie e simili in acciaio, ghisa. Compresa la posa del telaio ed il relativo fissaggio alla struttura del pozzetto con malta cementizia. del peso oltre 60 fino a 90 kg.	1	4	1,00		43,59
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad			1,00	43,59	43,59
3 65.A10.A50. 010	Taglio di pavimentazione stradale con segatrice motorizzata. per una profondità sino a cm 5.	1	1	6,00		59,64
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m			6,00	9,94	59,64
4 AP-035 (*)	Scavo a sezione obbligata su fondo non asfaltato, compresi reinterro e ripristino - Sez. tipo 0.40x0.80 - con riutilizzo del materiale di scavo quando autorizzato dalla D.L. Lo scavo sarà valutato in base alle dimensioni delle sezioni prescritte, come se fossero eseguiti a parete verticale. Il prezzo comprende: - lo scavo con mezzo meccanico e con le necessarie assistenze manuali; - la demolizione di roccia e di trovanti; - lo scavo in eccedenza rispetto alle dimensioni della sezione tipo relativo all'esecuzione di nicchie, di qualsiasi profondità e larghezza per saldature, montaggio giunti e collaudi o per il cedimento di terreni; - l'accatastamento del materiale scavato; - il reinterro con sabbia di frantoio e misto di recupero; - la perfetta pulizia finale dell'area di intervento; - il caricamento del materiale di risulta dello scavo per il successivo trasporto a discarica; - lo smaltimento del materiale di risulta; - il completamento a mano eseguito in presenza di servizi trasversali o paralleli incontrati durante lo scavo; - la fornitura e posa del nastro segnalatore e della corda di rame.	1	13	40,00		1'235,20
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m			40,00	30,88	1'235,20
5 AP-043 (*)	Intervento idraulico di inserimento/sostituzione di un tratto di tubazione danneggiato (fino a 5 m dopo l'apertura di buca per riparazione). Inteventi di sostituzione di tratti di tubazione di qualsiasi materiale, realizzati mediante inserimento di un tratto di tubazione posta in opera mediante collegamento con manicotti elettrosaldabili o con raccordi meccanici compreso eventuali collegamenti a flange forate per derivazioni da saracinesche o da pezzi speciali. Prezzo a corpo per sostituzioni fino a 5 m.	1 1 1	9 17 20	2,00 1,00 1,00		378,92 189,46 189,46
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo			4,00	189,46	757,84
6 AP-045 (*)	Buca per riparazioni fognarie o perdite d'acqua oltre 1,2 mc fino a 2,5 mc su fondo in ASFALTO. Apertura e chiusura di buca oltre 1,2 mc fino a 2,5 mc per riparazione di perdite acquedotto, comprendente la ricerca contatti, realizzata con mezzo meccanico o a mano, compreso: - taglio asfalto e/o pavimentazione cementizia; - scavo e trasporto del materiale di risulta alle pp.dd.; - aggettamento delle acque presenti nella buca; - la fornitura e stesura di sabbia fino a 20 cm dalla generatrice superiore del tubo con formazione di letto di posa dello spessore di cm 10; - reinterro con materiale misto di recupero di pezzatura inferiore o uguale a cm 6; - eventuale esecuzione di foro di muri perimetrali e il ripristino della					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
7 AP-048 (*)	pavimentazione. Il tutto a corpo. La voce verrà ridotta del 30%, a partire dal secondo intervento, nel caso la medesima squadra realizzi più di una buca nella stessa giornata entro una distanza di un km.	1	8	1,00		559,29
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad			1,00	559,29	559,29
8 AP-049 (*)	Buca per riparazioni fognarie o perdite d'acqua oltre 1,2 mc fino a 2,5 mc su fondo in TERRA. Apertura e chiusura di buca oltre 1,2 mc fino a 2,5 mc per riparazione di perdite acquedotto, comprendente la ricerca contatti, realizzata con mezzo meccanico o a mano, compreso: - scavo e trasporto del materiale di risulta alle pp.dd.; - aggettamento delle acque presenti nella buca; - la fornitura e stesura di sabbia fino a 20 cm dalla generatrice superiore del tubo con formazione di letto di posa dello spessore di cm 10; - reinterro con materiale misto di recupero di pezzatura inferiore o uguale a cm 6; - eventuale esecuzione di foro di muri perimetrali e il ripristino della pavimentazione. Il tutto a corpo. La voce verrà ridotta del 30%, a partire dal secondo intervento, nel caso la medesima squadra realizzi più di una buca nella stessa giornata entro una distanza di un km.	1	16	1,00		429,85
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad			1,00	429,85	429,85
9 AP-052 (*)	Buca per riparazioni fognarie o perdite d'acqua oltre 2,5 mc fino a 5 mc su fondo in TERRA. Apertura e chiusura di buca oltre 2,5 mc fino a 5 mc per riparazione di perdite acquedotto, comprendente la ricerca contatti, realizzata con mezzo meccanico o a mano, compreso: - scavo e trasporto del materiale di risulta alle pp.dd.; - aggettamento delle acque presenti nella buca; - la fornitura e stesura di sabbia fino a 20 cm dalla generatrice superiore del tubo con formazione di letto di posa dello spessore di cm 10; - reinterro con materiale misto di recupero di pezzatura inferiore o uguale a cm 6; - eventuale esecuzione di foro di muri perimetrali e il ripristino della pavimentazione. Il tutto a corpo. La voce verrà ridotta del 30%, a partire dal secondo intervento, nel caso la medesima squadra realizzi più di una buca nella stessa giornata entro una distanza di un km.	1	18	1,00		707,36
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad			1,00	707,36	707,36
10 AP-054	Intervento idraulico riparazione perdita. Intervento idraulico per riparazione perdita eseguito con collare di riparazione rapida, maxifit, tof, bigiunti, fino al DN 80/DE 90 compresi, su reti di acquedotto, compreso la rimozione del rivestimento, la posa di primer e la fasciatura del pezzo, il tutto a corpo. La voce verrà ridotta del 30%, a partire dal secondo intervento, nel caso venga effettuata la ricerca nella stessa giornata entro una distanza di un km.	1	2	1,00		78,58
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad			1,00	78,58	78,58
11 AT.N01.A10. 011	Sola posa di tubo in PE per acquedotto da 50 a 90 mm in rotoli, con manicotti, inclusi pezzi speciali e letto di sabbia h 10 cm, esclusi scavo e reinterro	1	15	40,00		478,80
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m			40,00	11,97	478,80
	Autocarro oltre 1,50 t fino a 3,50 t	1	10	3,00		168,87
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 h			3,00	56,29	168,87

COMMITTENTE: C.I.R.A. S.R.L.

SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1

[illegible]